# Systemzulassung

ÖSTERREICHISCHE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT STRASSE • SCHIENE • VERKEHR
Wir finden neue Wege.

## RVS-15.03.12-SYSTEM-0001-2024

## Büsscher & Hoffmann GmbH


| | |
|---|---|
| **Straße** | Fabrikstraße 2 |
| **PLZ / Ort** | 4470 Enns |
| **Land** | ÖSTERREICH |
| **Ansprechpartner** | Dipl.-Ing. Dr. Robert Altmann |
| **Mobil** | +43 664 8253665 |
| **Email** | r.altmann@bueho.at |


| **Gültig ab** | **Gültig bis** |
|---|---|
| 12.08.2024 | 11.08.2029 |

## A1 Brückenabdichtungssystem mit Asphaltschutzschicht für Betonbrücken

| Schichtaufbau gemäß RVS 15.03.12 | Produktname* | Zertifikat | Leistungserklärung Produktdatenblatt |
|---|---|---|---|
| Schutzschicht Asphaltbeton | | | |
| Abdichtung obere Lage geflämmt P-KV-4 B | BARUPLAST KV PL 4 B | 1139-CPR-0027/06 | LE H40050-03 22.04.2022 |
| Abdichtung untere Lage gegossen E-GG-B | BARUPLAN GG E 45 B | 1139-CPR-0027/06 | LE H40010-03 22.04.2022 |
| Heißklebemasse | PYMB | | DBL H 75010 23.04.2022 |
| Primer Reaktionsharz | Murexin BGH 15 | | DBL 14560 02.11.2023 |

* Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag

| | |
|---|---|
| **Herstellerbez.** | B&H mit Murexin A1 |
| **Überwachung** | Überwachungsvertrag Nr. 492 mit der Materialprüfungsanstalt Hartl<br>Überwachungsvertrag 81.028-18 mit der TVFA der TU Graz<br>Überwachungsvertrag 81.028-19 mit der TVFA der TU Graz |